

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Rozbudowę i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP I - Stan surowy otwarty”** – znak sprawy **Z.II.260.27.Zp.2020**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

W odniesieniu do wyjaśnień z dnia 6.08.2020 zamieszczonych przez Zamawiającego proszę o ponowne przeanalizowanie przesłanych pytań oraz udzielenie szczegółowych wyjaśnień:

1. Dotyczy pytania nr 2 - proszę o informacje czy zakres instalacji teletechnicznych objęty jest zamówieniem w ramach wykonania I etapu robót i czy należy go wyceniać, jeżeli tak to proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej na podstawie której możliwe będzie wykonanie wyceny.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres instalacji teletechnicznych w I etapie robót obejmuje położenie istniejącego wewnętrznego kabla telekomunikacyjnego, jak przedstawiono na rys. 1E. Zakres ten ujęty jest w przedmiarze robót.
2. Dotyczy pytania nr 4 - Proszę o uszczegółowienie dokumentacji projektowej: studnia D1 wymieniona jest dwa razy (powtarza się), brak oznaczenia wielkości studni oraz typu studni i klasy wjazdu, proszę o potwierdzenie, że studnia do której projektowane jest włączenie kanalizacji ogólnospławnej jest istniejąca. Proszę o potwierdzenie, że w ramach I etapu robót należy wykonać jedynie sam przyłącz kanalizacji sanitarnej z przejściem przez ścianę fundamentową bez instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Studnia z kręgów betonowych Ø - 1000 mm z płytą odciążającą, wjazd Ø-600 mm typ ciężki klasa D400t. Zamawiający potwierdza, że studnia do której projektowane jest włączenie kanalizacji ogólnospławnej jest istniejąca. Zamawiający potwierdza, że w ramach I etapu należy wykonać jedynie sam przyłącz kanalizacji sanitarnej z przejściem przez ścianę bez instalacji w budynku.
3. Ponadto proszę o podanie grubości oraz koloru blachy z której ma być wykonane pokrycie dachu oraz obróbki. W dokumentacji projektowej pojawia się zapis odnośnie montażu śniegołapów - proszę o podanie typu śniegołapów przewidzianych do montażu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pokrycie dachów blachą dachówkową o grubości 0,70 mm - kolor taki jak na istniejącym budynku szpitala uzgodniony z Inwestorem. Obróbki blacharskie

dachu i orywnowanie - blacha powlekana o grubości 0,70 mm w kolorze pokrycia. Śniegołapy lub płotki śniegowe np.: <https://domowo24.pl/262-plotki-przeciwsniegowe> lub inne o nie gorszych parametrach.

4. Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego i konkretnego zakresu robót elektrycznych dotyczących I etapu budowy (SSO). Czy przedmiar ściśle określa ilości założone do wykonania w I etapie robót? Na planie sytuacyjnym (rys. nr 01) są wszystkie sieci enN (część w rurach ostonowych) i nie wiadomo dokładnie, które ich fragmenty wykonywane będą w I etapie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres I etapu robót obejmuje wyłącznie prace polegające na rozwiązaniu występujących kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowaną inwestycją, tj.:

- przeniesienie złącza ZK-Tomograf,
- likwidacja istniejącej latarni oświetlenia zewnętrznego.

5. Proszę o informację czy w pierwszym etapie robót wykonywane będą przejścia pomiędzy budynkiem istniejącym a dobudowywaną częścią czy zostaną one wykonane dopiero w kolejnych etapach robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Rozbudowa szpitala obejmuje wykonanie łączników stanie surowym z konstrukcją i pokryciem. Przejścia pomiędzy budynkiem istniejącym a dobudowywaną częścią wykonywane będą w II etapie.

6. Dokumentacja projektowa, w szczególności rysunki OA S, OD S, OE S zawierają rozbieżne informacje dotyczące średnic rurociągów. Proszę o wskazanie prawidłowych średnic oraz długości rurociągów. Proszę o korektę przedmiaru oraz uzupełnienie o brakujące podejścia do rynien przy projektowanym budynku. Proszę o korektę ilości studni - obmiar podany w przedmiarze nie zgadza się z projektowaną ilością studni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Korekta średnic rurociągów i ich długości, podejścia do rynien przy budynku oraz ilość studni została wykonana w przedmiarze robót dołączona do materiałów przetargowych. Ilości oraz długości zawarte w przedmiarze robót są ilościami i długościami ostatecznymi.

7. Zestawienie stali wykonane na podstawie rysunków jest rozbieżne z ilością stali określoną w przedmiarze robót, proszę o podanie faktycznej ilości stali.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Faktyczna ilość zbrojenia w konstrukcjach monolitycznych obiektu - zgodnie z zestawieniem tabel wynosi łącznie: 99 377,54 kg.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr inż. Roman Ryznar